

编制说明

工程名称：平阳县昆阳镇临区片供水管网改造工程

一、工程概况：

本工程为平阳县昆阳镇临区片供水管网改造工程，位于温州市平阳县昆阳镇。

二、工程范围

本工程主要包括给水管道工程。

三、编制依据：

(1) 施工图纸；

(2) 建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2013）；

(3) 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

(4) 《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》；

(5) 《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》；

(6) 《浙江省安装工程预算定额（2018版）》；

(7) 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；

(8) 《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》；

(9) 《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》；

(10)

《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2018年基期价格》（上、下册）

；

(11) 本工程招标文件及相关省市文件；

(12)

材料价格以2022年06月份《平阳县建材价格信息》、《温州工程造价信息（综合版）》、《浙江造价信息》。

四、有关说明：

1. 混凝土支墩工程量暂定，按实结算。
2. 路面破除及修复的材质、厚度、工程量均为暂定，按实结算。
3. PE管品牌推荐：公元、联塑、伟星；球墨铸铁管品牌推荐：永通、新兴、圣戈班；阀门品牌推荐：宁波一机、四川川力、安徽荣达。
4. 与设计确认取消盲板法兰处支墩；
5. 本工程大型机械设备进出场及安拆、施工围堰、施工排水降水、地上地下的设施、建筑物、构筑物的保护设施及地上地下障碍物的处理、交通管理及其他措施所需费用统一在人民路工程措施费中考虑；
6. 本工程所有混凝土均采用商品砼，泵送或非泵送投标单位自行考虑，结算不作调整；
7. 分部分项工程量清单中对工程项目项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、说明及相关标准图集。投标人应结合现场勘察情况，报价应包括完成所有工序内容应包含的费用；
8. 本工程钢筋按设计图纸图示尺寸计算，其损耗、搭接、焊接、连接件等由投标人自行测算，列入综合单价中，结算时单价不予调整；

以下空白