

总说明

工程名称:平阳县昆阳镇城南片区截污纳管工程三期工程

第1页 共1页

一、工程概况:平阳县昆阳镇城南片区截污纳管工程三期工程。

本次招标内容包括城南片区三期管网、污水检查井、化粪池、路面修复、管道修复、驳坎修复等。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 2、《浙江省市政工程预算定额(2010版)》;
- 3、《浙江省安装工程预算定额(2010版)》;
- 4、《浙江省建筑工程预算定额(2010版)》;
- 5、《浙江省建设工程施工取费定额(2010版)》,所有费率按中值计取;
- 6、温住建发(2011)219号,《关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》
- 7、建建发【2016】144号,《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》
- 8、浙建站定【2016】23号关于营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知
- 9、由华汇工程设计集团股份有限公司设计的施工图及补充答疑;
- 10、材料价格参照《平阳县建材价格信息》2017年12月。

三、其他说明

- 1.本工程支管管道、接户井、清扫井、管道修复、驳坎修复、路面拆除及修复等工程量暂按图纸数量表计算,结算按实办理。
- 2.管网De110、De160、De225的沟槽平均挖深暂按1.1米计入,结算按实办理。
- 3.混凝土护管的工程量暂按77米计入,结算按实办理。
- 4.拆除原砼路面,基层拆除暂不考虑。
- 5.玻璃钢成品化粪池暂按50%过车路面和50%不过车路面考虑,结算按实办理。
- 6.管道修复暂不考虑路面拆除及修复,沟槽挖、填、运及管道拆除等暂按清单工程量计入,结算按实办理。
- 7.500*500方形砖砌污水检查井,平均井深暂按1.2m计入。
- 8.清扫井按砖砌井计入,平均井深暂按0.8m计入。
- 9.落底井的落底深度暂按0.3m计入。
- 10.驳坎修复暂不考虑原驳坎拆除。
- 11.倒虹管开挖,需明渠修复暂不考虑。
- 12.管件工程量暂按每户直接、弯头、三通、存水弯各一个考虑,结算按实办理。