

# 总说明

## 一、工程概况：

平阳县城东新区昆宋大道、万鳌公路（白垟河-凤凰山隧洞北入口，7字形）市政化工程（一期），位于昆阳镇城东新区，工程包括道路、交通设施、绿化工程。

## 二、编制依据：

- 1、泛华建设集团有限公司设计的施工图及设计联系单。
- 2、《浙江省建设工程计价规则（2010版）》。
- 3、《浙江省市政工程预算定额（2010版）》。
- 4、《浙江省园林工程预算定额（2010版）》。
- 4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）。
- 5、《浙江省建设工程施工取费定额（2010版）》。
- 6、温州市工程造价营改增有关规定。
- 7、2017年12月平阳信息价。

## 三、工程量清单编制说明：

### 1、道路工程：

- ①道路拆除部分工程量按设计提供的量计入。
- ②道路新建部分工程量按设计平面图计算。
- ③昆宋大道及万鳌公路各考虑10个车止石。
- ④根据业主意见，万鳌公路靠路边砼侧石100\*15\*37不更换。
- ⑤根据业主提供情况，万鳌公路中央隔离带拆除硬化（144.7m<sup>2</sup>）、（184.5m<sup>2</sup>）均已经改造成沥青砼，故工程量不计。
- ⑥15\*30\*3cm台阶侧面贴芝麻灰花岗岩饰面工程量暂定。
- ⑦昆宋大道用于原公路护栏切割后灌缝工程量暂定。
- ⑧昆宋大道候车亭做法暂按万鳌公路候车亭做法。

### 2、交通设施工程：

- ①交通设施拆除部分工程量按设计提供的量计入。
- ②交通设施新建部分标杆及标牌按设计平面图计算、隔离花箱及桥梁栏杆照明灯按设计提供的量计入。
- ③新建部分交通地面标志、标线、交通电子警察及交通信号灯系统、交通工作井及DN100PE实壁管牵引管因设计图纸不完善，工程量全部暂定，具体按实结算。
- ④道路施工设计总说明标线制作厚度不小于1.8mm，故暂按2mm考虑。
- ⑤主要材料设备技术参数详见附录。

### 3、绿化工程：

- ①养护期按二年考虑。
- ②根据业主意见，万鳌公路银杏及香樟φ25改为φ20
- ③草绳绕杆高度：胸径25cm以内暂按2.5m考虑，胸径20cm以内暂按1.2，胸径15cm以内均按1m考虑。
- ④根据业主意见，昆宋大道及万鳌公路所有灌木及乔木考虑营养土5cm，不考虑3-5cm细沙。
- ⑤根据业主意见，仅昆宋大道考虑30厚黄泥铺填。
- ⑥时令花卉按一季更换一次考虑，按二年考虑。