

山门镇温泉资源跟踪监测项目

投标文件 (报价文件)

项目编号：PYCG260520071

供应商名称（盖章）：浙江南联土木工程科技有限公司

供应商地址：浙江省杭州市临平区崇贤街道众望街 45 号 603 室-18

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

周初举

日期：2026 年 6 月 23 日

开标前不得启封

一、开标一览表

供应商名称：浙江南联土木工程科技有限公司

招标编号：PYCG260520071

单位：人民币元

项目名称：山门镇温泉资源跟踪监测项目

项目名称	投标报价	项目负责人	备注
山门镇温泉资源跟踪监测项目	2070000 元	李彦林	

注：1. ▲投标供应商的报价包括但不限于人工工资、差旅费、通讯费、编制服务费、项目评审费、测试、钻探（井）、后期观测、管理费、税金、辅助工作及售后服务等完成本项目所需的全部费用。

2. ▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商名称（盖章）：浙江南联土木工程科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：2026年6月23日

周初举

二、报价明细表

工作阶段	项目名称	单位	工作量	单价（元）	合计（元）	备注
地热井资源评价阶段	抽水试验	台班	3×10×3	1700	153000	枯、丰、平正式抽水试验，进行大、中、小降深稳定流抽水试验，总共3次，每次10天，每天3个台班。
	动态监测	台班	9×10×3	1350	364500	除枯、丰、平正式抽水试验外，其他9个月，每月大降深抽水1次，每次10天，每天3个台班。
	水质全分析	组	15	9000	135000	丰、枯、平各取两组送平行样，其它9个月各取一组。
	总α、总β、 ²²⁶ Ra、氡	组	3×3	22500	202500	其中个别样品超标或是达到命名含量，需加送水样，进行检测。
	地热资源勘查评价报告	份	1	450000	450000	地热资源勘查评价报告
	监测设备	项	1	450000	450000	1台高温深井潜水泵；1套温泉水量、水温、水位自动监测设备；1套自动监测平台；
储量备案及资料汇交	资料数字化及汇交	项	1	200000	200000	前期所有勘查资料的整理、数字化以及地质资料汇交。
	协助办理探矿权和采矿证	项	1	115000	115000	依据平阳县自然资源管理部门相关要求，提供相关材料，便于矿权的设置和交易。
总计（元）：2070000元						

注：1. 投标报价应包括（但不限于）人工费、电费、方案费、交通食宿、管理费、税金、保险、合理利润、风险等为完成本项目服务可能发生的全部费用。属于完成本次项目所必需的但投标人未列入报价的费用将被视为投标人优惠，采购人均不予支付。

2. 本表合计金额应与2.2.开标一览表“投标报价”金额一致。

供应商名称（盖章）：浙江南联工程科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

周初举

日期：2026年6月23日