



	景观		结构		建筑		暖通		电		水		桥梁		路	环境	公
--	----	--	----	--	----	--	----	--	---	--	---	--	----	--	---	----	---

土方总量计算表

桩号	填方面积 (平方米)	挖方面积 (平方米)	填方量 (立方米)	挖方量 (立方米)
K1+320.000	2.817	42.776		
			74.334	687.288
K1+340.000	4.617	25.953		
K1+360.000	9.13	25.121	137.464	510.746
			249.899	285.317
K1+380.000	15.86	3.41	233.866	36.159
K1+390.847	27.261	3.257	239.478	69.387
K1+400.000	25.067	11.905	750.064	119.046
K1+420.000	49.939	0		
			693.85	0
K1+432.509	60.997	0	448.678	0
K1+440.000	58.794	0	1064.973	0
K1+460.000	47.703	0	1117.858	0
K1+480.000	64.083	0	1111.425	0
K1+500.000	47.06	0	596.493	68.116
K1+520.000	12.59	6.812	2.532	1.367
K1+520.201	12.607	6.792	261.871	124.512
K1+540.000	13.846	5.786	257.667	161.131
K1+560.000	11.92	10.328	202.768	253.563
			175.544	344.787
K1+580.000	8.357	15.029		
K1+600.000	9.198	19.45	143.553	419.003
K1+620.000	5.157	22.45	130.486	427.222
K1+640.000	7.891	20.272		

桩号	填方面积 (平方米)	挖方面积 (平方米)	填方量 (立方米)	挖方量 (立方米)
K1+640.000	7.891	20.272	149.083	471.066
K1+660.000	7.017	26.835	101.193	282.789
K1+671.659	10.342	21.675	81.976	204.925
			196.012	502.242
K1+680.000	9.315	27.462	243.139	343.572
K1+700.000	10.287	22.763	173.236	80.297
K1+720.000	14.027	11.595	217.923	18.753
K1+730.809	18.027	3.263	443.053	1.778
K1+741.659	22.143	0.194	543.004	0
K1+760.000	26.169	0	515.404	0
K1+780.000	28.131	0	488.53	15.387
K1+798.92	26.351	0	348.645	93.148
K1+820.000	19.999	1.46	258.635	178.092
K1+840.000	14.866	7.855	221.198	201.441
K1+860.000	10.998	9.954	178.314	274.591
K1+880.000	11.122	10.19	91.115	508.859
K1+900.000	6.709	17.269	21.097	632.297
K1+919.575	2.6	34.722	1.171	362.091
K1+933.757	0.375	54.447		
K1+940.000	0	61.551	0.027	1256.413
K1+960.000	0.003	64.09		

制图	苏帆	专业负责	张国栋		设计阶段	施工图	浙江省交通规划设计研究院 ZJIC ZHEJIANG PROVINCIAL INSTITUTE OF COMMUNICATIONS PLANNING, DESIGN & RESEARCH			平阳县滨江中路(瓯南大桥至鳌江四桥段)二期工程 土石方数量表			
设计	苏帆	项目负责人	张国栋		专业	道路				项目编号	201103120310	图号	DL-29-2
复核	徐建亮	审核	杨辉		日期	2016.12							

